



O. GOMES CONSTRUTORA CNPJ: 11.690.808/0001-64
 Av. Ap. Antonieta Ferro Vedoatto n° 241 Jd. São Pedro
 (14) 9 9782-2633

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

END.: RUA PIO PRADO 285, CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção do emissário de esgotos da rede pública do distrito de Major Prado

Local: Rua João Athaide de Camargo, n°300, Vicentinópolis - Santo Antônio do Aracanguá-SP

Secretaria de meio ambiente, infraestrutura e logística

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CDHU	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
Com Desoneração SIM								
BDI = 20,00%								
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS						Vigência a partir de :		Fevereiro/2024
Versão: 193								
	1		Serviços preliminares e Terraplanagem					R\$ 101.014,52
CDHU	1,1	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	3.473,78	11,78	R\$ 14,14	R\$ 49.120,54
CDHU	1,2	08.01.060	Escorramento de solo pontalariado	M2	1.157,83	19,79	R\$ 23,76	R\$ 27.506,96
SABESP	1,3	-	Placa de identificação da obra	M2	24,00	358,37	R\$ 430,04	R\$ 10.320,87
CDHU	1,4	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1,00	1188,55	R\$ 1.426,26	R\$ 1.426,26
CDHU	1,5	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	72,00	83,55	R\$ 100,26	R\$ 7.218,43
CDHU	1,6	01.17.081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	UN	4,00	1129,47	R\$ 1.355,37	R\$ 5.421,46
	2,0		Rede/tubulação					R\$ 268.493,99


CDHU	2,1	46.05.060	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões	M	1.184,00	188,98	R\$	226,77	R\$	268.493,99
	3,0		Dispositivos						R\$	140.491,49
CDHU	3,1	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - baixo	UN	8,00	4226,82	R\$	5.072,18	R\$	40.577,46
CDHU	3,2	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	8,00	595,99	R\$	715,18	R\$	5.721,45
CDHU	3,3	49.06.410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)	UN	8,00	446,14	R\$	535,38	R\$	4.283,01
CDHU	3,4	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	3.415,61	21,93	R\$	26,32	R\$	89.909,56
TOTAL GERAL										R\$ 510.000,00

Promissão/SP, 05 de junho de 2024.


Odair Gomes (Técnico em edificações)

CPF: 255.055.898-71

RG: 28.806.270-X



O. GOMES
CONSTRUTORA

O. GOMES CONSTRUTORA CNPJ: 11.690.808/0001-64
Av. Ap. Antonieta Ferro Vedoatto n° 241 Jd. São Pedro

✉ ogconstrutora2020@gmail.com 📞 (14) 9 9782-2633

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO VII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO DE MAIOR PRADO

A realizar em Meses)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Serviços preliminares	1	R\$ 50.507,26	R\$ 50.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 101.014,52
Rede / Tubulação	2	R\$ 134.246,99	R\$ 134.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 268.493,99
Dispositivos	3	R\$ 70.245,74	R\$ 70.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140.491,49

TOTAL R\$ 510.000,00

Promissão/SP, 05 de junho de 2024.


Odair Gomes (Técnico em edificações)

CPF: 255.055-898-71

RG: 28.806.270-X